



ФОНДАЦИЈА ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНИХ ПОТРЕБА МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

office@unifondzastanove.rs www.unifondzastanove.rs телефон: 011/ 312-26-80

**ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ У
АТРИЈУМУ, ЈНОП – 06/2019**

На основу члана 63. ЗЈН („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) наручилац, Фондација за решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета у Београду, врши измену и допуну конкурсне документације у поступку јавне набавке радова на санацији хидроизолације у атријуму, ознаке и броја ЈНОП – 06/2019.

Врши се измена и допуна Конкурсне документације, у делу V, Обрасци који чине саставни део понуде, тако што се допуњују ставке 10, 11, 12 и 15 у Обрасцу 2 - Обрасцу структуре цене са упутством како да се попуни.

Измењен и допуњен Образац структуре цене са упутством како да се попуни се налази на следећој страни.

Понуђачи су у обавези да припреме и поднесу понуду у складу са извршеном изменом и допуном конкурсне документације!!!

У свему осталом конкурсна документација за набавку радова на санацији хидроизолације у атријуму, ознаке и броја ЈНОП – 06/2019, остаје неизмењена.

Ова измена и допуна конкурсне документације чини саставни део Конкурсне документације објављене на Порталу јавних набавки дана 24.10.2019. године.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ
ПОПУНИ (Образац 2)**

Р.б	ОПИС	Јед.мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1.	Pažljivo obijanje svih slojeva poda (behaton na cementnom malteru, cementna košuljica drugi sloj, hidroizolacija, cementna košuljica prvi sloj) d=16-24cm. U cenu uračunato obijanje, prikupljanje šuta, odvoz ručnim kolicima do 80 metara do mesta utovara i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2.	m2	888		
2.	Pažljivo prosecanje svih slojeva poda duž aluminiјumske stolarije-izloga diјamantskim sečenјem i dodatno ručnim obijanjem. Dubina reza 18cm. U cenu uračunat rad, prikupljanje šuta, utovar i odvoz na deponiju. Obračun po m1.	m1	130		
3.	Pažljiva demontaža čelične rešetke. Širina rešetke 35cm. U cenu uračunat rad, prikupljanje šuta i odvoz na deponiju. Obračun po m1.	m1	139,50		
4.	Pažljivo obijanje slivnog kanala od armiranog betona dimenzije 45*20cm (širina kanala 45cm, visina zidova 20cm), deblјina zidova i poda 10cm. U cenu uračunato obijanje, prikupljanje šuta i odvoz	m1	139,50		

	na gradsku deponiju. Obračun po m1.				
5.	Pažljiva demontaža ograde h=2,0m ispred obdaništa. Ogradu sačuvati radi ponovne ugradnje. Obračun po m1.	m1	10		
6.	Demontaža postojećih slivnika sa štemovanjem AB međuspratne tavanice d=20cm. Radove izvesti pažljivo tako da se ne ošteti kanalizaciona instalacija u garaži. U cenu uračunata demontaža podplafonske instalacije slivnika u dužini do 2 metra dužna. Obračun po komadu.	kom	10		
7.	Nabavka materijala, transport i izrada sloja za pad od sitnozrnog betona prosečne debljine d=10cm (od 7cm do 12cm), kao podloga hidroizolacije, armiranog armaturnom mrežom Q131. Prilikom ugradnje mreže obavezno vršiti preklop od 30 cm (2 polja mreze) i koristiti distancere kako bi se mreža ugradila u sredinu sloja. U cenu uračunat rad i materijal. Obračun po m2.	m2	888		
8.	Nabavka materijala i izrada holкера od cementnog maltera, za potrebe polaganja hidroizolacije. Razvijena širina holкера je 40cm, radijus od 150cm. Obračun po m1.	m1	140		

9.	Nabavka materijala, transport i izrada sloja za pad preko hidroizolacije (kao zaštita iste) od sitnozrnog betona prosečne debljine d=6cm, armiranog armaturnom mrežom Q84. Prilikom ugradnje mreže obavezno vršiti preklop od 30 cm (2 polja mreže) i koristiti distancere kako bi se mreža ugradila u sredinu sloja. U cenu uračunat rad i materijal. Obračun po m2.	m2	888		
10.	Nabavka i montaža HL slivnika ili odgovarajuće F110 sa štemovanjem AB međuspratne tavanice d=20cm. Slivnik je sa sifonskom klapnom, otporan na smrzavanja. Uliv od inoxa, standard EN 1253, klasa nosivosti 300kg, izlaz vertikalni, protok 0.90l/s. Radove izvesti pažljivo tako da se ne ošteti kanalizaciona instalacija u garaži. U cenu uračunata nabavka i montaža podplafonske instalacije slivnika u dužini do 2 metra dužna sa svim neophodnim pratećim kanalizacionim elementima sa ostvarivanjem veze na postojeću kanalizacionu mrežu. Obračun po komadu.	kom	11		
11.	Nabavka materijala, transport i postavljanje nove hidroizolacije hidroizolacionim materijalom tipa EPDM (firestone ili	m2	1030		

	<p>odgovarajuće) koji se postavlja direktno na odgovarajuću podlogu korišćenjem kontakt lepka Firestone Bonding Adhesive ili odgovarajuće. Susjedni paneli se preklapaju najmanje 10cm i spajaju Firestone QuickSeam trakom ili odgovarajuće za preklope formirajući kontinualnu vodonepropusnu celinu. Obrada oboda krova i prodora se vrši prema tehničkim uputstvima za obradu detalja. U cenu su uračunata i dva sloja geotekstila 300g/m2 koji se postavlja između postojeće podloge i nove hidroizolacije. U cenu uračunata i obrada holkera, koji se neće posebno obračunvati. Obračun po m2.</p>				
12.	<p>Nabavka materijala i postavljanje u smislu povezivanja nove EPDM hidroizolacije i postojeće stolarije QuickSeam FormFlash trakom ili odgovarajuće. Voditi računa da ne dođe do oštećenje postojeće AL stolarije. Obračun po m1.</p>	m1	140		
13.	<p>Nabavka materijala i izrada armiranobetonskog slivnog kanala dimenzija 45*20cm, ploča kanala 45cm, zidovi 20cm, debljina 10cm. Ploča i zidovi kanala armirani mrežom Q188, sa obaveznim preklapanjem od 2 polja mreže. U cenu</p>	m1	139,50		

	uračunate ruke i materijal. Obračun po m1.				
14.	Nabavka materijala, izrada i montaža slivne podne čelične rešetke sa ramom širine do 35cm, korišćenjem čeličnih L profila, flahova i ankera, po uzoru na postojeću. Završna obrada farbanje 2 sloja osnovne i 2 sloja završne boje u tonu po izboru naručioca. U cenu uračunate ruke i materijal. Obračun po m1.	m1	139,50		
15.	Nabavka materijala i ugradnja podnih betonskih ploča d=3cm u sloju građevinskog lepka za spoljnu upotrebu tipa Ceresit CM 16 ili odgovarajuće . U cenu uračunate ruke i materijal. Obračun po m2.	m2	888		
16.	Nabavka materijala i ugradnja betonske sokle h=15cm i h=20cm u sloju cementnog maltera. U cenu uračunate ruke i materijal. Obračun po m1.	m1	216		
17.	Montaža predhodno demontirane ograde ispred vrtića. Obračun po m1.	m1	10		
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А					
ИЗНОС ПДВ-А					
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ					

У колони **Јединична цена без ПДВ-а** унети јединичну цену за сваку врсту радова посебно, без обрачунатог пореза на додатну вредност.

У колони **Укупна цена без ПДВ-а** унети вредност добијену множењем количине са јединичном ценом без ПДВ-а, за сваку врсту радова посебно.

У пољу **УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А** унети укупну вредност свих радова, без обрачунатог пореза на додатну вредност .

У пољу **ИЗНОС ПДВ-А** унети износ пореза на додатну вредност.

У пољу **УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ** унети укупну вредност свих радова са обрачунатим порезом на додатну вредност.

Место и датум:

_____ 2019. године

(потпис овлашћеног лица)